

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUODELLE 2016

(Esitykset on annettu tuhansina euroina.)

TALONRAKENNUS

Kaikki koulut, lukituksen ja kulunvalvonnan suunnittelu

(1000 e)	TP 2014	TA 2015	TA-muutos	TA yht	Toteuma	LMR esitys
määräraha	-		30,0	30,0	24,8	5,2

Perustelu:

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu jatkuu vuonna 2016. Määräraha anotaan siirrettävän hankkeen toteutussuunnittelua sekä toteutusta varten.

Mäntymäen koulu, hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu

(1000 e)	TP 2014	TA 2015	TA-muutos	TA yht	Toteuma	LMR esitys
määräraha	4,7	-	45,3	45,3	2,3	43,0

Perustelu:

Hankesuunnitelman valmistelu odottaa yhtenäiskouluselityksen valmistumista ja ratkaisua koulun tulevasta käytöstä. Määräraha anotaan siirrettävän hankesuunnittelun tarpeisiin.

Kasavuoren koulukeskus, talotekniikan ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät

(1000 e)	TP 2014	TA 2015	TA-muutos	TA yht	Toteuma	LMR esitys
määräraha	50,9	1 000,0	669,0	1 669,0	1 014,7	654,3

Perustelu:

Saneeraushankkeen toteutusvaihe käynnistyi syksyllä 2015 ja se tulee valmistumaan syksyn 2016 aikana. Määräraha anotaan siirrettävän hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

Svenska skolcentrum, liikuntatilan saneeraaminen

(1000 e)	TP 2014	TA 2015	TA-muutos	TA yht	Toteuma	LMR esitys
määräraha	11,6		138,3	138,3	0,8	137,6

Perustelu:

Saneeraushankkeen urakkalaskentasuunnittelu käynnistyy kun hankesuunnitelma on hyväksytty kaupungin toimielimissä. Määräraha anotaan siirrettävän hankkeen jatkosuunnitteluun.

Vallmogård, vesikattosaneeraus

(1000 e)	TP 2014	TA 2015	TA-muutos	TA yht	Toteuma	LMR esitys
määräraha		350,0	-	350,0	213,8	136,2

Perustelu:

Saneeraushankkeen toteutusvaihe käynnistyi syksyllä 2015 ja on valmistumassa helmikuussa 2016. Määräraha anotaan siirrettävän hankkeen toteutuksen loppuunsaattamiseksi.

Nuorisotalo, talotekniikkasaneeraus, hankesuunnittelu

(1000 e)	TP 2014	TA 2015	TA-muutos	TA yht	Toteuma	LMR esitys
määräraha	-	30,0	-	30,0	-	30,0

Perustelu:

Käyttäjät päivittivät tarveselvityksen syksyllä 2015. Hankesuunnittelu kustannusarvioineen toteutetaan keväällä 2016. Tavoitteena on käynnistää saneeraushanke keväällä 2017. Määräraha anotaan siirrettävän hankkeen hankesuunnittelua sekä kustannusarvion laadintaa varten.

JULKINEN OMAISUUS

Keskustan infrastruktuuri

(1000 e)	TP 2014	TA 2015	TA-muutos	TA yht	Toteuma	LMR esitys
määräraha	14,5	200,0	546,4	746,4	7,4	739,0

Perustelu:

Hankkeelle on varattu kokonaismääräraha, jota käytetään sitä mukaan kun sitä voidaan talonrakennuksen tahdittamana. Vuonna 2016 tullaan päivittämään kaupungin vastuulla olevien yleisten alueiden suunnitelmat.

Kaupunki saavutti heinäkuussa neuvottelutuloksen keskustan viimeisen korttelin toteuttamisesta rakennusliike NCC:n ja Kauppakeskus Granin kanssa. Asiasta hyväksyttiin esisopimukset elokuussa. Uusi ratkaisu edellytti poikkeamista asemakaavasta, jonka ELY-keskus myönsi joulukuussa.

IRTAIN OMAISUUS

Sansinpellon päiväkodin ensikertainen kalustaminen

(1000 e)	TP 2014	TA 2015	TA-muutos	TA yht	Toteuma	LMR esitys
määräraha	-	115,0	-	115,0	110,6	4,4

Perustelu:

Sansinpellon päiväkodin ensikertaisen kalustamiseen on myönnetty 115 000 euron määräraha. Tästä on vuoden 2015 aikana käytetty valtaosa. Käyttämättä on jäänyt 4.427,60 euroa joka esitetään siirrettäväksi vuodelle 2016 kattamaan viimeisiä kalustehankintoja. Tarve on vielä muun muassa kotileikkikalusteille sekä kahluualtaiden ja liikuntavälineiden hankinnalle.